

4 施 工

Q-41 ユニット工法にフラットデッキを使用した場合の注意点は何か？

A

事前計画として安全面、クレーンの性能、吊り治具強度、置き場ヤード、フラットデッキプレートの搬入タイミング(割付番号 例 ユニットNo. x x)等を事前に決めておく事が重要です。

又、ユニットを揚重し取付する際、ユニットのねじれ等でのフラットデッキプレート破損なども考えられますので十分検討した上で施工計画を立てる事が大切です。

